



NAPRAWA 4: ZABEZPIECZENIE MURU
–usunięcie roślinności z lica i zadaszenia oraz warstwy ziemi
–oczyszczenie korony i zadaszenia muru
–przemurowanie występujących ubytków

Istniejąca roślinność
do usunięcia łacznie z korzeniami
Prace prowadzić ze szczególna
ostrożnością aby nie doprowadzić
do naruszenia istniejacych cegieł

NAPRAWA 5: naprawa warstwy cegły (rolki) w licu ceglanym
–przemurowanie występujących ubytków
–usunięcie zwietrzałych spoin

Wypruszenie kamiennego lica, spękania spoin,
wyrwa w murze (całkowite odspojenie się lica),
uszkodzony trzon muru; poluźniona lub całkowicie
spidszczona zaprawa.

NAPRAWA 1: UZUPEŁNIENIE MURU KAMIENNEGO
–zabezpieczenie istniejącego fragmentu muru
–zdemontowanie luźnych parti kamieni
–przygotowanie podłoza
–ułożenie przemurowywanej części muru z zachowaniem odpowiedniej kolejności
–wklejanie prętów gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy każdym kamieniu.
–wypełnienie spoin

COMPONO Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAŁ: podpis :

mgr inż. arch. Konrad Wesołowski
upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011
w specjalności architektonicznej

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTOWAŁ: podpis :

mgr inż. Bartosz Januszewski
upr. bud. ZAP/0102/POOK/08
spec. konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZIŁ: podpis :

mgr inż. Wojciech Witkowski
upr. bud. ZAP/0135/POOK/12
spec. konstrukcyjno-budowlana

Nazwa inwestycji :

Dokumentacja projektowa na remont muru Carnota w Twierdzy Boyen

Adres inwestycji:

działki nr ew. 1-361, 1-363, obręb Giżycko

Zamawiający:

Gmina Miejska z siedzibą w Gizycku (11-500)
al. 1 Maja 14

Obiekt:

MUR CARNOTA W TWIERDZY BOYEN

Temat rysunku:

ROZWINIĘCIE ELEWACJI - NAPRAWY TYPU 1

Branża:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

skala:	data:	nr rys.:
1:50	02.2016	02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze