


NAPRAWA 4: ZABEZPIECZENIE MURU

- usunięcie roślinności z lica i zadaszenia oraz warstwy ziemi
- oczyszczenie korony i zadaszenia muru
- przemurowanie występujących ubytków


Istniejąca roślinność

do usunięcia łącznie z korzeniami
Prace prowadzić ze szczególną
ostrożnością aby nie doprowadzić
do naruszenia istniejących cegieł



NAPRAWA 2: ZABEZPIECZENIE WYBRZUSZENIA MURU KAMIENNEGO

- usunięcie roślinności z lica oraz warstwy ziemi
- oczyszczenie bloków kamiennych
- usunięcie zwietrzałych spoin
- usunięcie ponumerowanych kamieni
- przygotowanie podłoża
- ułożenie przemurowywanej części muru z zachowaniem odpowiedniej kolejności
- wklejanie prętów gwintowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy każdym kamieniu.
- w fudze w celu powiązania elementów ułożyc pręt ze stali nierdzewnej #3mm
- wypełnienie spoin



COMPONO Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	podpis :
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Konrad Wesołowski upr. bud. nr 19/ZPOJA/OKK/2011 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA KONSTRUKCYJNA	podpis :
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bartosz Januszewski upr. bud. ZAP/0102/P00K/08 spec. konstrukcyjno-budowlana	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Witkowski upr. bud. ZAP/0135/P00K/12 spec. konstrukcyjno-budowlana	podpis :
Nazwa inwestycji:	

**Dokumentacja projektowa na remont muru
Carnota w Twierdzy Boyen**

Adres inwestycji:
**dziaki nr ew. 1-361, 1-363,
obręb Giżycko**

Zamawiający:
Gmina Miejska z siedzibą w Gizycku (11-500)
al. 1 Maja 14

Obiekt:
MUR CARNOTA W TWIERDZY BOYEN

Temat rysunku:
ROZWINIĘCIE ELEWACJI - NAPRAWY TYPU 2

Branża:
ARCHITEKTONICZNA

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWICZY

skala:
1:50

data:
02.2016

nr rys.:
03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
Projekt i wykonanie: **COMPONO Sp. z o. o.**
projektant: **Konrad Wesołowski**
projektant konstrukcyjny: **Bartosz Januszewski**
sprawdzący: **Wojciech Witkowski**
liczba stron: **1**
liczba stron jest niedokładna i podlega zmianom